

Auftraggeber	Verwaltungsgemeinschaft Leinetal Mitgliedsgemeinde Steinbach Hauptstraße 73 37308 Bodenrode-Westhausen
Auftragsgegenstand	Sanierung Sportplatzgebäude 1.BA -Sanitärbereich-
Ort der Ausführung	37308 Steinbach, Sportplatz
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:	<p><u>Elektroinstallation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Elektroverteiler 1 Stück - Kabel und Leitungen 300 m - Installationsgeräte 15 Stück - Leuchten 16 Stück - Demontage Beleuchtungsanlage, Befestigungs- und Installationsmaterial <p><u>Heizungs- und Sanitärinstallation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Säulenradiatoren 4 Stück - Mehrschichtverbundrohr DN 15 bis DN 25 35 m - Waschtische mit elektronischer Waschtischarmatur 2 Stück - Elektronische Duscharmatur mit Zubehör 4 Stück - Schmutzwasserleitungen DN 50 bis DN 100 25 m - Trinkwasserleitungen aus Edelstahl DN 15 bis DN 25 60 m - Wandlüfter 2 Stück - Demontagetagearbeiten <p><u>Abbrucharbeiten und Rohbauarbeiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Demontagetagearbeiten (Fenster, Türen, Unterdecken, Fußboden etc.) - Grundleitung innerhalb Gebäuden erneuern einschl. Leitungsgraben 20 m² - Beton-Bodenplatte liefern und herstellen 10 m² - Zementestrich liefern und herstellen 55 m² - Öffnungen im Mauerwerk öffnen, schließen, vergrößern einschl. aller Nebenarbeiten 8 Stck - Abdichtung Bodenfläche mit Schweißbahn V60 S4 65 m² - Innenwandputz (Kalk-Zement)erneuern 140 m² <p><u>Tischler- und Trockenbauarbeiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dachfläche, Dämmung zwischen Sparren einbauen und mit GK verkleiden 70 m² - Holzfenster liefern und einbauen Größe bis 1,25 m² 5 Stück - Hauseingangstüren aus Holz (Nebentüren) liefern und einbauen 5 Stück - Innentüren (Türblatt Vollkunststoff, Zarge Metall) 3 Stück <p><u>Fliesenarbeiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandbekleidung mit keramischen Fliesen im Dünnbett 50 m² - Bodenbelag aus Feinsteinzeug im Mittelbett 55 m² <p><u>Malerarbeiten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Raufasertapete mit Anstrich an Wand- und Deckenflächen 200 m²
Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:	36.KW 2017 - 10.10.2017